



1 Wykaz pomieszczeń	
1	Kruchta
9,5 m <sup>2</sup>	terakota
2	Nawa główna
138,0 m <sup>2</sup>	terakota
3	Prezbiterium
50,0 m <sup>2</sup>	terakota
4	Zakrystia
15,5 m <sup>2</sup>	terakota
5	Zakrystia
13,5 m <sup>2</sup>	terakota
6	Kuchnia
2,5 m <sup>2</sup>	terakota
7	Wejście na chór
2,0 m <sup>2</sup>	deska 3cm
łącna powierzchnia pomieszczeń przyziemia	
231,0 m <sup>2</sup>	

**DANE TECHNICZNE KOŚCIOŁA  
POW. ZABUDOWY**  
355,0m<sup>2</sup>  
**POW. CAŁKOWITA**  
301,0m<sup>2</sup>  
**POW. UŻYTKOWA**  
287,0m<sup>2</sup>  
**KUBATURA**  
5445,0m<sup>3</sup>

- ZAKRES I OPIS PRAC REMONTOWYCH KOŚCIOŁA**
- Demontaż starej zużytej instalacji elektrycznej i wykonanie nowej zgodnie z projektem elektrycznym
  - Remont istniejącego stropu - konserwacja belek stropowych, impregnacja biobójcza i ogniochronna, wykonanie paroizolacji i izolacji termicznej w stropie oraz montaż nowego sufitu podwieszonego.
  - Malowanie wnętrza kościoła /ścian i stropów/ zgodnie z przeprowadzonymi badaniami i przyjętą kolorystyką

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU  
W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,  
STROPU I MALOWANIA WIĘTRZA  
BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO  
P.W. SW. ZYGMUNTA W KLESZCZELACH

**RZUT PRZYZIEMIA - POZIOM 0** SKALA **1:50** NR RYS. **A2**

IMIE I NAZWISKO mgr inż. arch. A. MAKAREWICZ	SPECJALNOŚĆ architektoniczna	NR UPRL BL 87/78	DATA 08.11.2018	PODPIS
IMIE I NAZWISKO mgr inż. M. STACHURSKI	SPECJALNOŚĆ konstrukcyjna	NR UPRL BL 118/82	DATA 08.11.2018	PODPIS

**RZUT PRZYZIEMIA - POZIOM 0 SKALA 1:50**